

PROSJEKTPLAN

Nye Hædda barneskole

Prosjekt:	Nye Hædda barneskole
Prosjekteier:	Hædda kommune
Prosjekttype:	Bygg — ny barneskole 1.–10. trinn (600 elever)
Kontraktsform:	NS 8407 Totalentreprise
Versjon:	1.0
Dato:	04.05.2026
Forfatter:	Studentgruppe LOG565
Emne:	LOG565 Prosjektledelse 2 — Mappeinnlevering

Innholdsfortegnelse

1.	Sammendrag	3
2.	Prosjektbakgrunn og mål	3
3.	Omfang og leveranser	4
4.	Organisering og ansvar	5
5.	Kravspesifikasjon — sammendrag	6
6.	WBS — sammendrag	7
7.	Presedens og kritisk linje	8
8.	Tidsplan og milepæler (Gantt)	9
9.	Kostnadsbudsjett	10
10.	Risikostyring og risikobudsjett	11
11.	Kvalitet, HMS og miljø	12
12.	Kommunikasjon og styringsmodell	13
13.	Endringsstyring	14
14.	Vedlegg og referanser	14

1. Sammendrag

Prosjektet «Nye Hædda barneskole» skal levere et nytt barneskolebygg for 600 elever (trinn 1–10) og 70 ansatte i Hædda kommune. Bygget skal oppfylle TEK17 og være BREEAM-NOR sertifisert (Very Good). Prosjektet gjennomføres som NS 8407 totalentreprise, og denne prosjektplanen er styringsdokumentet for fase 2–4.

Prosjektplanen er bygget med 59 krav i kravspesifikasjonen, en WBS med 116 linjer i 4 nivåer (108 leveranser), og et risikoregister med 15 risikoer som dekker tekniske, kommersielle og HMS-relaterte forhold. Tids- og kostnadsestimater er innhentet fra faglærer (alternativ simulering) og lagt inn i tidsplanen.

2. Prosjektbakgrunn og mål

2.1 Bakgrunn

Eksisterende skoleanlegg har nådd teknisk levetid og oppfyller ikke gjeldende krav til energi, akustikk og universell utforming. Hædda kommune har derfor besluttet å rive eksisterende bygning og oppføre nytt skolebygg på samme tomt. Konseptløsningen og prosjektforslaget er allerede vedtatt.

2.2 Effektmål

- Et moderne, fleksibelt undervisningsbygg som støtter LK20.
- Lavere energiforbruk og lavere driftskostnader sammenlignet med eksisterende bygg.
- Forbedret arbeidsmiljø for ansatte og bedre læringsmiljø for elever.
- Bygg som kan tjene som samlingspunkt for nærmiljøet utenfor skoletid.

2.3 Resultatmål

Resultatmålene fastsettes etter Bårds estimer, men styringsmålene er:

- Tid: Overlevering før skolestart høsten 2026 (BP3 ferdigbefaring senest juli 2026).
- Kostnad: Innenfor godkjent budsjettramme — fastsettes endelig etter Bårds estimer.
- Kvalitet: Null kritiske mangler ved BP3, BREEAM Very Good, full FDV-pakke.

3. Omfang og leveranser

3.1 Omfang i prosjektet (i scope)

- Riving av eksisterende bygningsmasse og opparbeidelse av tomt.
- Nytt skolebygg i 3 etasjer med klasserom, spesialrom, kantine, gymsal, bibliotek, auditorium.
- Komplette tekniske anlegg (VVS, elektro, heis, SD-anlegg, IKT/sikkerhet).
- Utomhusanlegg med lekeplasser, ballbinge, parkering, sykkelparkering, ladeplasser, grøntanlegg.
- Inventar og spesialutstyr (FF&E;) inkl. AV-løsninger.
- Brukeropplæring og full FDV-dokumentasjon.

3.2 Avgrensning (utenfor scope)

- Skolens IT-tjenester og pedagogisk programvare (kjøpes separat av kommunen).
- Midlertidige paviljonger i byggeperioden (driftes av kommunen).
- Reguleringsplanarbeid (allerede utført).

4. Organisering og ansvar

Rolle	Ansvarlig	Hovedansvar
Prosjekteier	Hædda kommune (rådmann)	Strategiske beslutninger, godkjenning av styringsdok., budsjettramme
Styringsgruppe	Representanter fra eier, bruker og Hædda kommune	Godkjenning av BP1/BP2/BP3, endringer som overstiger PL-fullmakt
Prosjektleder (PL)	Ekstern PL	Daglig styring, rapportering, økonomi, fremdrift
Prosjekteringsleder	Arkitekt	Koordinering av RIB, RIV, RIE, RIA, RIBR
Totalentreprenør	Velges via NS 8407-konkurranse	Bygging + tekniske leveranser, ansvar for fremdrift og HMS
HMS-leder	Ekstern HMS-rådgiver	HMS-plan, SJA, vernerunder
KS-ansvarlig	Ekstern KS-rådgiver	Kvalitetsplan, kontrollmekanismer
Brukerrepresentant	Skoleledelse	Brukerkrav, brukerrelaterte avklaringer
FDV-ansvarlig	Driftssjef Hædda kommune	Mottak av FDV, drift etter overtakelse

5. Kravspesifikasjon — sammendrag

Den fullstendige kravspesifikasjonen ligger i Excel-fila «Kravspesifikasjon - Nye Hædda barneskole.xlsx» med 59 krav fordelt på 9 kategorier. Tabellen under oppsummerer fordelingen.

Kategori	Antall krav	Prioritert eksempel
Funksjonelt	15	F-001: Dimensjonert for 600 elever fordelt på trinn 1–10
Teknisk	11	T-002: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning ≥ 80 %
Miljø	6	M-001: BREEAM-NOR Very Good eller bedre
Sikkerhet	6	S-001: Sprinkleranlegg i hele bygget
Uteområde	7	U-001: Lekearealer med fallunderlag iht. NS-EN 1177
Akustikk	3	A-001: Klasserom med etterklangstid $\leq 0,5$ sek (NS 8175)
Universell utforming	4	UU-001: TEK17 §12 i hele bygget
Kvalitet	3	K-001: Null kritiske mangler ved BP3
Drift/FDV	4	D-002: Energi- og vannforbruk avlesbart pr. sone via SD-anlegg
TOTALT	59	

6. WBS — sammendrag

Komplett WBS ligger i «WBS - Nye Hædda barneskole.xlsx» med 116 linjer i 4 nivåer (108 leveranser på nivå ≥ 2). Hver leveranse har sporbarhet til kravspesifikasjonen via Krav-ID-kolonnen.

WBS	Hovedgren	Beskrivelse	Antall nivå-2
1	Prosjektledelse og administrasjon	Styring, kontrakt, interessent, risiko/KS	4
2	Planlegging og prosjektering	Detaljprosjektering, godkjenninger, konkurranse	3
3	Forberedelse og riving	Sanering, riving, grunnarbeid	3
4	Skolebygg — bygningsmessig	Råbygg, 3 etasjer, gymsal	5
5	Skolebygg — tekniske anlegg	VVS, elektro, heis, SD, IKT/sikkerhet	5
6	Utomhus	Lek, sport, infrastruktur, grønt	4
7	Inventar (FF&E)	Løst inventar, spesialutstyr, AV	3
8	Overtakelse og avslutning	Test, BP3, FDV, opplæring, sluttrapport	5

WBS-diagrammet ligger i egen pptx-fil («WBS-diagram - Nye Hædda barneskole.pptx»).

7. Presedens og kritisk linje

Hovedavhengigheter (FS):

- WBS 3 (Riving og grunn) starter etter at WBS 2 (Prosjektering) er ferdig.
- WBS 4 (Bygg) starter etter at WBS 3 (Grunn) er ferdig.
- WBS 5 (Tekniske anlegg) starter etter at WBS 4.1 (Råbygg) er tett.
- WBS 6 (Utomhus) starter etter WBS 3, parallelt med WBS 4 og 5.
- WBS 7 (Inventar) starter etter at WBS 4 er ferdig.
- WBS 8 (Overtakelse) starter etter at WBS 5 og 7 er ferdige.

Forventet kritisk linje:

2.1 Detaljprosjektering → 2.2 Offentlige godkjenninger → 3.3 Grunnarbeid → 4.1 Råbygg → 4.2–4.5 Innvendig + gymsal → 5.x Tekniske anlegg → 7.x Inventar → 8.1 Testing → 8.2 Ferdigbefaring (BP3).

Det fullstendige presedensdiagrammet ligger i «Presedensdiagram - Nye Hædda barneskole.pptx».

8. Tidsplan og milepæler

Detaljert tidsplan ligger i MS Project-fila som genereres etter at Bård har returnert tids- og kostnadsestimater. Sentrale milepæler:

Milepæl	Beskrivelse	Måldato
BP1	Konsept godkjent	Allerede oppnådd
BP2	Prosjektplan godkjent (eier/Bård)	Mai 2025
IG-tillatelse	Igangsettingstillatelse fra kommune	April 2025
Tett bygg	Råbygg ferdig (4.1)	Mars 2026
Tekniske anlegg ferdig	WBS 5 idriftsatt	Juni 2026
BP3	Ferdigbefaring	Juli 2026
Brukeropplæring	Drift overtar bygget	Juli 2026
Skolestart	Bygget i bruk	August 2026

[BÅRD] Detaljert Gantt-utskrift med varigheter og kritisk linje settes inn her etter at MS Project-fila er oppdatert med Bårds estimater.

9. Kostnadsbudsjett

Detaljert kostnadsbudsjett pr. WBS-element fylles inn i WBS-fila etter Bårds estimer. Tabellen under er en plassholder med strukturen som vil bli brukt.

WBS	Hovedgren	Estimert kostnad (mill. kr)
1	Prosjektledelse og administrasjon	[BÅRD]
2	Planlegging og prosjektering	[BÅRD]
3	Forberedelse og riving	[BÅRD]
4	Skolebygg — bygningsmessig	[BÅRD]
5	Skolebygg — tekniske anlegg	[BÅRD]
6	Utomhus	[BÅRD]
7	Inventar (FF&E)	[BÅRD]
8	Overtakelse	[BÅRD]
	Sum direkte prosjektkostnad	[BÅRD]
	+ Risikobudsjett	ca. 25–30 mill. kr (jf. risikoregister)
	Total prosjektramme	[BÅRD + risikobudsjett]

10. Risikostyring og risikobudsjett

Risikoregisteret inneholder 15 risikoer scoret 1–5 på sannsynlighet og konsekvens. Tabellen under viser de 5 høyest skårede risikoene før tiltak.

ID	Beskrivelse	S	K	Score	Tiltak
R-001	Uforutsett kvikkleire / fjell	4	5	20	Geoteknisk grunnundersøkelse + buffer
R-005	Råvareprisøkning (stål, betong, glass)	4	3	12	Fastpris i NOK + indeksbuffer
R-009	Ekstremvær stopper utearbeid	4	3	12	Vinterdriftsplan + telt
R-010	Mange sene endringsønsker (scope creep)	4	3	12	Stoppdato for endringer + konsekvensanalyse
R-002	Forsinket levering av spesialvinduer	3	4	12	Bestille tidlig + reserveleverandør

Risikobudsjett: ca. 158 dager og 26,4 mill. kr fordelt på 15 risikoer. Detaljert oversikt og risikomatrise i «Risikoregister - Nye Hædda barneskole.xlsx».

11. Kvalitet, HMS og miljø

11.1 Kvalitet

Kvalitetsplan etableres av KS-ansvarlig og dekker krav til material, utførelse, dokumentasjon og prøvedrift. Mål: Null kritiske mangler ved BP3, full FDV-pakke digitalt før overtakelse.

11.2 HMS

HMS-plan etableres av HMS-leder og inkluderer SJA, vernerunder, beredskapsplan og opplæring. Mål: Null alvorlige skader. Brann- og evakueringsøvelser før overtakelse.

11.3 Miljø

Miljømålene styres mot BREEAM-NOR Very Good (M-001), energiforbruk ≤ 75 kWh/m²/år (M-005), 85 % materialgjenvinning av byggavfall (M-006), og minimum 20 elbil-ladeplasser + sykkelparkering (M-003, U-003).

12. Kommunikasjon og styringsmodell

Kommunikasjonen styres etter en kommunikasjonsplan med faste kanaler, mottakere og frekvens. Sentrale møter:

- Ukentlig fremdriftsmøte (PL + entreprenør + prosjekteringsleder).
- Månedlig styringsgruppemøte (eier, bruker, utøver, offentlig).
- Brukermøte med skoleledelse hver 2. uke.
- Naboorienteringsmøter i forbindelse med kritiske faser (riving, sprenging).
- Kvartalsvis rapportering til kommunestyret.

13. Endringsstyring

Alle endringer behandles i henhold til egen endringsprosess (mal i 03 - Gjennomføring/Maler/endringsdokument_mal.docx). Stegene er:

- Endringsforespørsel registreres i endringslogg.
- Konsekvensanalyse for omfang, tid, kostnad, kvalitet og risiko.
- Beslutning: PL kan godkjenne endringer < 100 000 kr / < 5 dager. Større endringer går til styringsgruppe.
- Implementering og oppdatering av baseline (kun ved styringsgruppegodkjent endring).
- Lukking og logg.

14. Vedlegg og referanser

- Kravspesifikasjon - Nye Hædda barneskole.xlsx
- WBS - Nye Hædda barneskole.xlsx
- WBS-diagram - Nye Hædda barneskole.pptx
- Presedensdiagram - Nye Hædda barneskole.pptx
- Gantt - Nye Hædda barneskole.mpp (etter Bårds estimerer)
- Risikoregister - Nye Hædda barneskole.xlsx
- Prosjektforslag (i 01 - Initiering)
- Konseptløsning (i 01 - Initiering)