

WBS — Nye Hædda Barneskole

Arbeidsnedbrytningsstruktur (WBS) – Nye Hædda Barneskole (rekonstruert fra innlevert markdown)

WBS ID	Nivå	Aktivitetsnavn	Beskrivelse	Ansvarlig	Varighet (måned)	Start	Slutt	Avhengigheter	Leveranser	Kostnadsestimat (mill. kr)	Kommentarer fra teamet
1	1	Prosjektledelse og Administrasjon	Overordnet styring og administrasjon av prosjektet gjennom hele livsløpet.	Prosjektleder	15,5	Februar 2025	Mai 2026		Etablert prosjektorganisasjon	25	
1.1	2	Prosjektstyring	Fremdriftsplanlegging (Gantt), økonomistyring, og rapportering.	Prosjektleder	15,5	Februar 2025	Mai 2026		Gantt-plan, kostnadsrapporter, statusrapporter	10	
1.2	2	Kontraktsoppfølging	Oppfølging av totalentreprenør (NS8507) og leverandører.	Prosjektleder	13	Februar 2025	Mars 2026		Kontraktsoppfølging og endringslogg	7	
1.3	2	Interessenthåndtering	Koordinering med skoleledelse, lærere, elever og foreldre.	Prosjektleder	14	Februar 2025	April 2026		Møtereferater og kommunikasjonsplan	4	
1.4	2	Risiko- og Kvalitetsstyring	Risikoregister, HMS-kontroller og kvalitetssikring.	HMS-/KS-ansvarlig	14,5	Februar 2025	April 2026		Risikoregister, HMS-rapporter, KS-plan	4	
2	1	Planlegging og Prosjektering	Detaljprosjektering, godkjenninger og forberedelse av konkurransegrunnlag (BP1 til BP2).	Prosjekteringsleder	3	Februar 2025	Mai 2025		Beslutningsgrunnlag BP2	70	
2.1	2	Detaljprosjektering	Arkitekttegninger, tekniske spesifikasjoner og romprogram.	Arkitekt	3	Februar 2025	Mai 2025		Arkitekttegninger, tekniske tegninger, romprogram	50	
2.2	2	Offentlige Godkjenninger	Rammetillatelse, igangsettingstillatelse og nabovarsling.	Arkitekt / Prosjektleder	2,5	Februar 2025	April 2025		Rammetillatelse, IG-tillatelse	12	
2.3	2	Konkurransegrunnlag	Spesifikasjon av krav (UU, TEK17, miljøkrav).	Innkjøpsleder	2	Februar 2025	April 2025		Konkurransegrunnlag og kontraktsutkast	8	
3	1	Forberedelse og Riving	Klargjøring av tomt: miljøsanering, riving av eksisterende skole og grunnarbeid.	Entreprenør	3	Mai 2025	August 2025	2	Klargjort byggegrunn	70	
3.1	2	Miljøsanering	Kartlegging og fjerning av miljøskadelige stoffer i gammel skole.	Miljørådgiver	0,5	Mai 2025	Mai 2025		Saneringsrapport	12	
3.2	2	Riving	Fysisk fjerning av eksisterende bygningsmasse.	Entreprenør	1	Mai 2025	Juni 2025	3.1	Ryddet tomt	18	
3.3	2	Grunnarbeid	Geotekniske undersøkelser, masseutskifting og fundamentering.	Grunnentreprenør	1,5	Juni 2025	August 2025	3.2	Ferdig fundamentering	40	
4	1	Skolebygg – Bygningsmessige arbeider	Råbygg og innvendig komplettering av skolebygget over tre etasjer pluss gymsal.	Totalentreprenør	9,5	August 2025	Mai 2026	3	Tett og komplettert bygg	310	
4.1	2	Råbygg	Bærekonstruksjoner, takteking og fasademontasje.	Totalentreprenør	7	August 2025	Mars 2026		Tett bygg (bærekonstruksjon, tak, fasade)	190	
4.2	2	Innvendig Komplettering – 1. Etasje	Småskoletrinn (1-4), kantine, helseavdeling og gymsal-birom.	Totalentreprenør	2,5	Mars 2026	Mai 2026	4.1	Ferdig 1. etasje	35	
4.3	2	Innvendig Komplettering – 2. Etasje	Mellomtrinn (5-7), bibliotek, auditorium og administrasjon.	Totalentreprenør	2,5	Mars 2026	Mai 2026	4.1	Ferdig 2. etasje	35	
4.4	2	Innvendig Komplettering – 3. Etasje	Ungdomstrinn (8-10), spesialrom (naturfag, musikk) og driftsavdeling.	Totalentreprenør	2,5	Mars 2026	Mai 2026	4.1	Ferdig 3. etasje	35	
4.5	2	Gymsal	Fullføring av den sentrale gymsalen (900 m²).	Totalentreprenør	1,5	Mars 2026	April 2026	4.1	Ferdig gymsal	15	
5	1	Skolebygg – Tekniske Anlegg	Installasjon av VVS, elektro, heis, automasjon og IKT/sikkerhet.	Tekniske entreprenører	3	Mars 2026	Juni 2026	4.1	Ferdige tekniske anlegg	150	
5.1	2	VVS	Varme, balansert ventilasjon med varmegjenvinning, og sanitæranlegg.	VVS-entreprenør	3	Mars 2026	Juni 2026		Funksjonstestet VVS-anlegg	55	
5.2	2	Elektro	Kraft, belysning og lynvern.	Elektroentreprenør	3	Mars 2026	Juni 2026		Funksjonstestet elektroanlegg	45	
5.3	2	Heis og Vertikal Transport	Installasjon av personheiser mellom etasjene.	Heisleverandør	1,5	Mars 2026	April 2026		Driftsklare heiser med godkjenning	12	
5.4	2	Automasjon (SD-anlegg)	Sentral driftskontroll for smart bygningsdrift.	Automasjonsentreprenør	1,5	Mars 2026	April 2026		Idriftsatt SD-anlegg	13	
5.5	2	IKT og Sikkerhet	Nettverk, adgangskontroll, brann- og innbruddsalarm.	IKT-leverandør	2	Mars 2026	Mai 2026		Testet nettverk og sikkerhetsanlegg	25	
6	1	Utomhus og Uteområder	Etablering av uteareal: lek, sport, infrastruktur og grøntanlegg.	Landskapsentreprenør	2	August 2025	Oktober 2025	3	Ferdig opparbeidet utomhus	25	
6.1	2	Lekearealer	Etablering av lekeplasser tilpasset ulike alderstrinn.	Landskapsentreprenør	1,5	August 2025	September 2025		Lekeplasser	7	
6.2	2	Sport og Fritid	Ballbinger, sportsfasiliteter og sosiale soner.	Landskapsentreprenør	1,5	August 2025	September 2025		Ballbinger og sportsanlegg	6	
6.3	2	Infrastruktur	Parkering, adkomstveier, sykkelparkering og utebelysning.	Anleggsentreprenør	2	August 2025	Oktober 2025		Veier, parkering og belysning	8	
6.4	2	Grøntanlegg	Bepanting og landskapsforming.	Landskapsentreprenør	1	August 2025	September 2025		Etablert grøntanlegg	4	
7	1	Inventar og Utstyr (FF&E)	Anskaffelse og montering av møbler, spesialutstyr og AV-løsninger.	Innkjøpsleder	0,5	Mai 2026	Juni 2026	4	Ferdig møblert og utstyrt skole	70	
7.1	2	Løst Inventar	Møbler for klasserom, kontorer og fellesarealer.	Innkjøpsleder	0,5	Mai 2026	Juni 2026		Møblerte rom	30	
7.2	2	Spesialutstyr	Utstyr til naturfagrom, musikkrom, mat & helse og sløyd.	Innkjøpsleder	0,5	Mai 2026	Juni 2026		Spesialrom utstyrt	25	

7.3	2	AV-løsninger	Skjermer, lydanlegg og presentasjonsteknologi i klasserom og auditorium.	IKT-leverandør	0,5	Mai 2026	Juni 2026		Installert AV-utstyr	15
8	1	Overtakelse og Avslutning	Sluttkontroll, overlevering, opplæring og evaluering (BP3 til Slutt).	Prosjektleder	1,5	Juni 2026	Juli 2026	5; 7	Overlevert og evaluert prosjekt	30
8.1	2	Testing og Prøvedrift	Teknisk gjennomgang av alle anlegg.	Prosjektleder	0,5	Juni 2026	Juni 2026		Testrapporter	10
8.2	2	Ferdigbefaring (BP3) Dokumentasjon	Sluttkontroll og utbedring av eventuelle mangler. Leveranse av komplett FDV-dokumentasjon (Forvaltning, Drift og Vedlikehold).	Prosjektleder	0,5	Juni 2026	Juli 2026	8.1	Ferdigattest, mangelliste lukket FDV-dokumentasjon	8
8.3	2			FDV-ansvarlig	0,5	Juni 2026	Juli 2026	8.1		5
8.4	2	Brukeropplæring	Opplæring av ansatte i bruk av det nye bygget.	Driftssjef	0,25	Juli 2026	Juli 2026	8.2	Gjennomført opplæring	4
8.5	2	Prosjektevaluering	Sluttrapport og erfaringshøsting.	Prosjektleder	0,25	Juli 2026	Juli 2026	8.2; 8.3; 8.4	Sluttrapport	3